

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ELEKTRYCZNYCH W PIWNICY  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM; UL. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16  
INWESTOR : OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RECURSA OBYWATELSKA" W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL. JACKA MAŁCZEWSKIEGO 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi  
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.02.2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacja elektryczna</b>			
1.1		<b>Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych</b>			
1		Demontaż instalacji w remontowanych pomieszczeniach	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	KNR 4-03	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2	otw.		
d.1.	1006-22	1/2 cegły - śr. rury do 40 mm			
1		2	otw.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.1.	1006-16				
1		11	otw.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
4	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1.	1001-05				
1		96	m	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
5	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
d.1.	1001-07				
1		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
6	KNR-W 5-08	Montaż tablicy rozdzielczej TP	szt		
d.1.	0405-02				
1		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1.	0705-07				
1		28+96	m	124,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,000</b>
8	TZKNBK	Przewody instalowane w tynku - typu YDYp 3x2,5mm2	m		
d.1.	XVII 06-01				
1		90	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
9	TZKNBK	Przewody instalowane w tynku - typu YDYp 3x1,5mm2	m		
d.1.	XVII 06-01				
1		120	m	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
10	TZKNBK	Linie instalacyjne w rurkach winidurkowych p.t. wykonane przewodami RL- 22 o przekroju 3x6 mm2 (3xYLY 6mm2)	m		
d.1.	XVII 46-12				
1		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
d.1.	0302-02				
1		50	szt.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
12	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - puszki rozgałęźne na drewnie, betonie, cegle	szt		
d.1.	XVII 09-19				
1		17	szt	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
13	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - puszki końcowe na drewnie, betonie, cegle	szt		
d.1.	XVII 09-17				
1		17	szt	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
14	KNR 2-17	Wentylatory osiowe	szt.		
d.1.	0205-01				
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Włącznik 10 A na betonie	szt		
d.1.	XVII 10-08				
1					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	szt	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
16	TZKNBK d.1. XVII 10-22 1	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Gniazdo wtyczkowe 3-biegowe ze stykiem -stylizowane na lata 1930 (wg dokumentacji)	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
17	KNR 5-08 d.1. 0502-09 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na beto- nie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		30	kpl.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
18	TZKNBK d.1. XVII 51-08 1	Instalowanie opraw sufitowych wg dokumentacji	szt		
		11	szt	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
19	TZKNBK d.1. XVII 51-08 1	Instalowanie opraw ściennych wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	TZKNBK d.1. XVII 52-15 1	Instalowanie źródeł światła LED z gw.E 27	szt		
		13	szt	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
21	KNNR 5 d.1. 1203-08 1	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		40	szt.żył	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
<b>2</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
22	KNR 4-01 d.2. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		172,914	m <sup>2</sup>	172,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,914</b>
23	KNR 4-01 d.2. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufitach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
		112,452	m <sup>2</sup>	112,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,452</b>
24	KNR 4-01 d.2. 0304-01 1	Uzupełnienie ubytków ścian na zaprawi cementowo-wapiennej ceglami (10%)	m <sup>3</sup>		
		1,729	m <sup>3</sup>	1,729	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,729</b>
25	KNR 19-01 d.2. 0643-05 1 analogia	Impregnowanie ścian ceglanych środkiem przeciw grzybowym	m <sup>2</sup>		
		172,914	m <sup>2</sup>	172,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,914</b>
26	KNR 19-01 d.2. 0643-05 1 analogia	Impregnowanie sufitów środkiem przeciw grzybowym	m <sup>2</sup>		
		112,452	m <sup>2</sup>	112,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,452</b>
27	ZKNR C-2 d.2. 0414-03 1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		172,914	m <sup>2</sup>	172,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,914</b>
28	ZKNR C-2 d.2. 0414-06 1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na sufitach	m <sup>2</sup>		
		112,452	m <sup>2</sup>	112,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,452</b>
29	ZKNR C-2 d.2. 0411-03 1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 3 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		172,914	m <sup>2</sup>	172,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,914</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	ZKNR C-2	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 3 cm na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0411-06				
1		112,452	m <sup>2</sup>	112,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,452</b>
<b>2.2</b>		<b>Posadzka i schody</b>			
31	KNR 2-02	Ręczne skucie posadzki piwnicy na głębokość 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1914-05				
2		93,71	m <sup>2</sup>	93,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,710</b>
32	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-01				
2		93,71	m <sup>2</sup>	93,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,710</b>
33	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-02	Krotność = 7			
2		93,71	m <sup>2</sup>	93,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,710</b>
34	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10cm	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-01				
2		9,371	m <sup>3</sup>	9,371	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,371</b>
35	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 1 warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0607-01				
2		102,36	m <sup>2</sup>	102,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,360</b>
36	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0609-03				
2		93,71	m <sup>2</sup>	93,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,710</b>
37	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0607-01				
2		102,36	m <sup>2</sup>	102,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,360</b>
38	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca gr. 50 mm na jastrychach cementowych i szybko wiążących	m <sup>2</sup>		
d.2.	0416-06				
2		93,710	m <sup>2</sup>	93,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,710</b>
39	KNR AT-40	Oczyszczenie i piaskowanie schodów do piwnicy	m <sup>2</sup>		
d.2.	0106-02				
2	analogia	5,62	m <sup>2</sup>	5,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,620</b>
40	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (na schodach)	m <sup>2</sup>		
d.2.	1116-02				
2		5,62	m <sup>2</sup>	5,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,620</b>
<b>2.3</b>		<b>Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy</b>			
41	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
3		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 2-02	Montaż drzwi stalowych pełnych w kolorze o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1203-01				
3		1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
<b>3</b>		<b>Dokumentacja</b>			
43		Nadzór budowlany i inwestorski	kpl.		
d.3					
1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>